

П О З И В

за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке **наруџбеницом**

Редни број јавне набавке: 16/15

Врста јавне набавке: радови

Предмет јавне набавке: Санација недостатака стабилности радијатора

Рок за подношење понуда је до **26.08.2015.** године до **13⁰⁰** часова, без обзира на начин доставе, на адресу наручиоца, Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево, са назнаком **«Понуда за јавну набавку број 16/15– не отварај»**.

На полеђини коверте назначити: назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуде.

Изабрани понуђач биће у законском року обавештен писаним путем.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Упутство понуђачу за сачињавање понуде:

1) Предмет позива:

Јавна набавка радова – Санација недостатака стабилности радијатора

2) Израда понуде:

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда треба да садржи прецизан опис свих изведених услуга, са посебно наведеним урачунатим ценама свих уграђених делова и без икаквих додатих трошкова.

3) Реализација радова:

Оквирни датум извршења радова, који су предмет јавне набавке, је до **05.09.2015. године**.

4) Критеријум за оцену понуда:

Одлука о издавању наруџбенице донеће се у складу са чл. 85. ст. 1. тачка 2) Закона, применом критеријума *«најнижа понуђена цена»*.

5) Грешке у квалитету (рекламација):

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати квалитет изведених радова. У случају записником утврђених недостатака, понуђач мора исте отклонити у року од (два) дана од дана пријема записника о рекламацији.

6) Важење понуде:

Рок важења понуде је до краја извршења радова предвиђених описом радова са предмером.

7) Гаранција:

Изабрани понуђач је дужан да да писмену гаранцију на евентуално уграђене или сервисирани компоненте и недвосмислено назначи шта евентуално не подлеже гарантном року. Уочени недостатак, који је у гарантном року, изабрани понуђач је дужан да отклони у року од два дана од дана службеног пријема обавештења. Службеним обавештењем се сматра комуникација и пријем путем писане или електронске поште, факсом или на било који други начин који оставља поуздан доказ о обављеној размени информација и примерен је могућностима наручиоца и понуђача. Наручилац има право да одабере најбоље могуће средство комуникације у циљу што боље реализације посла.

Лице за контакт је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке.

Е-mail: sjnpu@yahoo.com

Број телефона: 026 4622 158

Факс: 026 646 606

Техничка спецификација са описом и предмером радова:

ОПИС РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ на санацији грејања за просторије предшколске установе „Наша радост“ у Смедерево

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СТАБИЛНОСТИ ГРЕЛНИХ ТЕЛА И ДЕЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ

I ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ХАЈДИ" СМЕДЕРЕВО					
1.	Празњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
ПРОСТОРИЈА ЗА ФИЗИЧКО					
2.	(25 ребара висине 600) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање	ком	2,00		
3.	Испорука и уградња држача ливеног радијатора	ком	4,00		
ЗАБАВИШТЕ					
4.	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора (35 ребара висине 600) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
5.	Испорука и уградња носача ливеног радијатора са типловима	ком	2,00		
ВЕВЕРИЦА					
6.	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора (25 ребара висине 600) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
7.	Испорука и уградња држача ливеног радијатора	ком	2,00		
ТОАЛЕТ (СА ФОНТАНОМ) на спрату					
8.	Демонтажа и монтажа цевног регистра	ком	1,00		
9.	Испорука и уградња радијаторских конзола (за за цевни регистар) у комплекту са типловима и потребним материјалом.	ком	1,00		
ПРОСТОРИЈА ПП СЛУЖБЕ					
10.	Демонтажа и монтажа постојећег панелног радијатора (висине 600) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
11.	Испорука и уградња радијаторских конзола (за панелни радијатор) у комплекту са типловима и потребним материјалом.	ком	2,00		
12.	Испорука и уградња радијатор одстојника	ком	3,00		
13.	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО I:					

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
II ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУБА МАРА" КАРАЂОРЂЕВО БРДО-СМЕДЕРЕВО					
1	Пражњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
ПРОСТОРИЈА "МАЗА"					
2	радијатора (25X2 ребара висине 400) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
3	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене Ал радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	2,00		
4	Испорука и уградња држача ливеног радијатора	ком	2,00		
ПРОСТОРИЈА "НЕВЕН"					
5	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора (25X2 ребара висине 400) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	3,00		
6	Испорука и уградња радијаторских конзола (за панелне радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	5,00		
7	Испорука и уградња држача ливеног радијатора	ком	2,00		
ТОАЛЕТ					
8	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола . Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	2,00		
9	Испорука и уградња радијаторских конзола (за панелне радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	2,00		
САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНОГ ЦЕВОВОДА					
10	Испорука и уградња радијаторских вентила угаоних Herz или еквивалентних, комплетно са израдом везе за грејна тела 1/2".....	ком	6,00		
11	Испорука и уградња радијаторских навијака угаоних Herz или еквивалентних, комплетно са израдом везе за грејна тела 1/2".....	ком	6,00		
12	Демонтажа и монтажа постојећег панелног радијатора (400X2 дужине 1500) ради исправке положаја цевне мреже . Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	3,00		
13	Демонтажа и монтажа постојећег панелног радијатора (600X2 дужине 1200) ради исправке положаја цевне мреже и положаја радијатора. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	2,00		
14	Испорука и уградња радијаторских конзола (за панелне радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	10,00		
15	Испорука и уградња држача панелног радијатора	ком	5,00		

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
16	Сечење цевне мреже ради исправке положаја који је довео до натегнутости мреже и пуцања цеви и конзола	КОМ	8,00		
17	Нивелација цевне мреже са исправком положаја, испоруком и уградњом шелни и правилним учвршћивањем мреже за зид. Након радова враћање зида у првобитно стање. Дужина мреже коју треба исправити износи 2x11m. За исправку положаја мреже потребно је израдити цевне наставке	паушално			
18	Набавка, транспорт и уградња црне бешавне цеви Ћ.1212. Ø 48,3 x 2,6 Обрачун по м'.	м'	2,00		
19	Набавка, транспорт и уградња црне бешавне цеви Ћ.1212. Ø 42,4 x 2,6. Обрачун по м'.	м'	2,00		
20	Набавка, транспорт и уградња црне бешавне цеви Ћ.1212. Ø 26,9 x 2,3. Обрачун по м'.	м'	2,00		
21	Набавка, транспорт и уградња црне бешавне цеви Ћ.1212. Ø 21,3 x 2,3. Обрачун по м'.	м'	2,00		
22	Ситан материјал, жица, ацетилен, кисеоник, прирубнице, заптивачи, колена, држачи, носачи, ослонци плаћа се 50% ставке 3.1-3.4		0,50		
23	Чишћење цеви, антикорозиона заштита и фарбање бојом отпорном на високе температуре	м'	28,00		
24	Испорука и уградња хамбуршког лука за топлу воду 100°C, у свему према DIN 2605				
	Ø48,3x2,6	КОМ	4,00		
	Ø26,7x2,6	КОМ	4,00		
25	Испорука и уградња холендера за топлу воду у комплекту са заптивкама, следећих димензија:				
	3/4"	КОМ	1,00		
	1/2"	КОМ	2,00		
26	Пуњење инсталације са одзрачивањем. Примопредаја радова са изградом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО II:					
III ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ" ЦАРИНА					
1	Пражњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
ПРОСТОРИЈА "МЕДВЕДИЋИ"					
2	Демонтажа и монтажа постојећег панелног радијатора ради уградње држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	КОМ	1,00		
3	Испорука и уградња радијаторских држача (за панелне радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	КОМ	2,00		

ПУ „Наша радост“ Смедерско
Јавна набавка бр. 16/15 – Санација недостатака стабилности радијатора

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
ПРОСТОРИЈА "МЕДЕЊАЦИ"					
4	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног алуминијумског радијатора (30 ребара) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	4,00		
5	Испорука и уградња радијаторских држача (за А1 ребрасте радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	4,00		
6	Испорука и уградња радијаторских конзола (за панелне радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	8,00		
ПРОСТОРИЈА "БУБА МАРА"					
7	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног алуминијумског радијатора (30 ребара) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	2,00		
8	Испорука и уградња радијаторских држача (за А1 ребрасте радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	4,00		
9	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО III:					
IV ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"-ПАПАЗОВАЦ					
1	Пражњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
САЛА ЗА ТВ					
2	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
3	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЉЕ					
4	Испорука и уградња дводелних шелни 1/2".....	ком	2,00		
5	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО IV:					

ПУ „Наша радост“ Смедерево
Јавна набавка бр. 16/15 – Санација недостатака стабилности радијатора

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
V	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДИЗНИЛЕНД"-СЛАВИЈА				
1	Пражњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
	ГАРДЕРОБНИ ПРОСТОР				
2	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
3	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
	ХОЛ ИСПРЕД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ				
4	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
5	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
	ФИСКУЛТУРНА САЛА				
6	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
7	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	2,00		
	ПРОСТОРИЈА "ДАМБО"				
8	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
9	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене Ал радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
	ПРОСТОРИЈА "ШВРЂА"				
10	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора (25X2 ребара висине 400) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
11	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
	ПРОСТОРИЈА "МИКИ МАУС"				
12	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
13	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		

ПУ „Наша радост“ Смедереве
Јавна набавка бр. 16/15 – Санација недостатака стабилности радијатора

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
ПРОСТОРИЈА "ЈАСЛИЦЕ"					
14	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
15	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
ХОДНИК ИСПРЕД ПРОСТОРИЈЕ "ПИНОКИО"					
16	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора (25X2 ребара висине 400) ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
17	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту. Ценом обухватити враћање зида у првобитно стање	ком	1,00		
САНАЦИЈА АРМАТУРЕ					
18	Испорука и уградња радијаторских вентила правих Herz или еквивалентних, комплетно са израдом везе за грејна тела 1/2"	ком	10,00		
19	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО V:					
VI ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕПТИРИЋ"-ЛЕШТАР					
1	Пражњење цевне мреже на спрату	паушално			
ХОДНИК НА СПРАТУ					
2	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
3	Испорука и уградња радијаторских конзола (за ливене радијаторе) у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту.	ком	2,00		
4	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО VI:					

р.б.	опис позиције	ј.м.	количина	цена/ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
VII					
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"-ОСИПАОНИЦА					
1	Пражњење цевне мреже ради омогућавања радова	паушално			
ПРОСТОРИЈА "ПИНОКИО"					
2	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	4,00		
3	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	8,00		
ФИСКУЛТУРНА САЛА					
4	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
5	Испорука и уградња радијаторских држача у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту. Ценом обухватити враћање зида у првобитно стање	ком	1,00		
ХОЛ У ПРИЗЕМЉУ					
6	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	2,00		
7	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту. Ценом обухватити враћање зида у првобитно стање	ком	4,00		
ТОАЛЕТ У ПРИЗЕМЉУ					
8	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
9	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	1,00		
КАНЦЕЛАРИЈА					
10	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	1,00		
11	Испорука и уградња радијаторских држача у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	2,00		

р.б.	опис позиције	Ј.м.	количина	цена/Ј.м.	вредност
1	2	3	4	5	6
ХОЛ НА СПРАТУ					
12	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	3,00		
13	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	6,00		
СПАВАОНИЦА					
14	Демонтажа и монтажа постојећег ливеног радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	3,00		
15	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	6,00		
ПРОСТОРИЈА НА СПРАТУ					
16	Демонтажа и монтажа постојећег радијатора ради уградње конзола и држача. Приликом демонтаже извршити чишћење и испирање радијатора и замену заптивки на арматури.	ком	4,00		
17	Испорука и уградња радијаторских конзола у комплекту са типловима и потребним материјалом. Обрачун дати по комплекту	ком	8,00		
18	Пуњење инсталације са одзрачивањем . Примопредаја радова са израдом Записника о испитивању на непропусност и функцији уграђеног материјала. Чишћење градилишта и одношење вишка материјала на за то одређено место, удаљено до 5км.	паушално			
УКУПНО VII:					
УКУПНО :					

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За јавну набавку услуга: **Санација недостатака стабилности радијатора**

Укупна цена: _____
(без пореза)

(словима: _____)

Укупна цена: _____
(са порезом)

(словима: _____)

Услови плаћања:

Одложено на 45 календарских дана (максимално).

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда): _____ дана.

Обавезујемо се да ћемо радове из описа и предмера предметне јавне набавке извршити у року од _____ дана, односно до ____ .09.2015. године.

За понуђача:

Назив/седиште понуђача: _____

Адреса: _____

Име и презиме, функција потписника: _____

Потпис и печат: _____

Контакт телефон/факс: _____

Електронска адреса (e-mail): _____

М.П.